Приложение №1
к договору №
от

Смета

Штукатурные работы по адресу: Однокомнатная квартира 51 кв.метр. (штукатурка стен и потолков)

№ п	№ пп	Наименование работ и материалов	Ед.из.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.		Всего , руб.
					Материал	З\П	Материал	З\П	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Материальные затраты							**40 373,80р.**
	1	МП-75 (штукатурка машинная гипсовая), 30 кг	меш.	83	285,00р.	х	23 655,00р.	х	23 655,00р.
	2	Унтерпутц (штукатурка машинная цементная), 25 кг	меш.	25	236,00р.	х	5 900,00р.	х	5 900,00р.
	3	Профиль Маячок 6 мм, 3 м	шт.	96	32,80р.	х	3 148,80р.	х	3 148,80р.
	4	Грунт под гипсовую штукатурку Грундермиттель Кнауф 20 кг	шт.	1	2 490,00р.	х	2 490,00р.	х	2 490,00р.
	5	Грунт под гипсовую штукатурку Бетоконтакт Кнауф 20 кг	шт.	2	2 590,00р.	х	5 180,00р.	х	5 180,00р.
	6	Уголок штукатурный 36х36	шт.	8	56,00р.	х	448,00р.	х	448,00р.
2		**Затраты на оплату труда**							**57 600,00р.**
	1	Штукатурка машинным способом потолков МП-75 с толщиной среднего слоя 20 мм.	кв.м.	51	х	350,00р.	х	17 850,00р.	17 850,00р.
	2	Штукатурка машинным способом стен МП-75 с толщиной среднего слоя 20 мм.	кв.м.	115	х	250,00р.	х	28 750,00р.	28 750,00р.
	3	Устроение откосов МП75 с монтажом штукатурного уголка	пог.м.	18	х	250,00р.	х	4 500,00р.	4 500,00р.
	4	Штукатурка машинным способом стен Унтерпутц с толщиной среднего слоя 20 мм.	кв.м.	26	х	250,00р.	х	6 500,00р.	6 500,00р.
3		**Прочие затраты**							**4 500,00р.**
	1	Доставка материалов и их подъем				3 000,00р.		3 000,00р.	3 000,00р.
	2	Расходные материалы (валики, перчатки, мешки для мусора и проч.)				1 500,00р.		1 500,00р.	1 500,00р.
								Итого:	**102 473,80р.**

! Мусор убираем и складываем в мешках в квартире, вынос и вывоз платный !

Подрядчик: _____ /Четвериков Д.М./ ***Заказчик: _____ / /***